

## VÝKAZ VÝMER

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA - MUŠKÁT

OBJEKT: KS\_44

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zemné a búracie práce</b>				
1			ručné odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	32,5		
2			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	32,5		
3			Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	9,75		
4			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	9,75		
5			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	0,75		
6			Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	9,75		
7			Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	11,5		
8			zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	1,2		
			dočasné dopravné značenie	ks	5		
			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
9			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	32,5		
10			Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	26,7		
11			Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm	m2	26,7		
12			Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	26,7		
13			<i>zámková dlažba HAKA sivá hrúbky 6 cm</i>	<i>m2</i>	27,1		
14			Rezanie dlažby	m	8,4		
15			Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	23,5		
16			<i>cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	23		
17			Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 23,0*0,35*0,10	m3	0,81		
18			Výplň špár dlažby štrkodrvinou	m2	26,7		
19			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,7		
20			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	11,7		
			<b>SPOLU</b>				

## VÝKAZ VÝMER

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA - MUŠKÁT

OBJEKT: KS\_48

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zemné a búracie práce</b>				
1			ručné odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	7,05		
2			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	22,65		
3			Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,41		
4			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	1,41		
5			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	15,6		
6			Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,05		
7			Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	4,5		
8			zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,7		
			dočasné dopravné značenie	ks	5		
			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
9			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	20,3		
10			Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	16,8		
11			Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm	m2	16,8		
12			Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	16,8		
13			<i>zámková dlažba HAKA sivá hrúbky 6 cm</i>	<i>m2</i>	16,96		
14			Rezanie dlažby	m	8,2		
15			Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	17,3		
16			<i>cestný obrubník ABO 1-15, sivý 1000x300x150 so skosením</i>	<i>ks</i>	18		
17			Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,63		
			23,0*0,35*0,10				
18			Výplň špár dlažby štrkodrvinou	m2	16,8		
19			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,46		
20			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	8,46		
			<b>SPOLU</b>				

## VÝKAZ VÝMER

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA - MUŠKÁT

OBJEKT: KS\_49

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zemné a búracie práce</b>				
1			ručné odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	20,3		
2			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,3		
3			Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	6,1		
4			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	6,1		
5			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	0,86		
6			Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,1		
7			Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	4,5		
8			zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,7		
			dočasné dopravné značenie	ks	5		
			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
9			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	20,3		
10			Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	16,8		
11			Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm	m2	16,8		
12			Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	16,8		
13			<i>zámková dlažba HAKA sivá hrúbky 6 cm</i>	<i>m2</i>	16,96		
14			Rezanie dlažby	m	8,2		
15			Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	17,3		
16			<i>cestný obrubník ABO 1-15, sivý 1000x300x150 so skosením</i>	<i>ks</i>	18		
17			Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,63		
			23,0*0,35*0,10				
18			Výplň špár dlažby štrkodrvinou	m2	16,8		
19			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,32		
20			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	7,32		
			<b>SPOLU</b>				

## VÝKAZ VÝMER

OBJEDNÁVATEL: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA - MUŠKÁT

OBJEKT: KS\_52

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zemné a búracie práce</b>				
1			ručné odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	40,05		
2			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	40,05		
3			Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,2		
4			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	12,2		
5			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	1,66		
6			Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	12,2		
7			Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	13,8		
8			zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	8,75		
			dočasné dopravné značenie	ks	5		
			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
9			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	40,05		
10			Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	33,6		
11			Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm	m2	33,6		
12			Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	33,6		
13			<i>zámková dlažba HAKA sivá hrúbky 6 cm</i>	<i>m2</i>	33,93		
14			Rezanie dlažby	m	16,5		
15			Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	30,1		
16			<i>cestný obrubník ABO 1-15, sivý 1000x300x150 so skosením</i>	<i>ks</i>	26		
17			Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 23,0*0,35*0,10	m3	0,91		
18			Výplň špár dlažby štrkodrvinou	m2	33,6		
19			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,64		
20			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	14,64		
			<b>SPOLU</b>				

## VÝKAZ VÝMER

OBJEDNÁVATEL: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA - MUŠKÁT

OBJEKT: KS\_54

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zemné a búracie práce</b>				
1			ručné odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	31,05		
2			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	31,05		
3			Příplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,4		
4			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	9,4		
5			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	3,33		
6			Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	9,4		
7			Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	4		
8			zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	8,75		
			dočasné dopravné značenie	ks	5		
			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
9			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	29,25		
10			Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	25,75		
11			Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm	m2	25,75		
12			Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	25,75		
13			<i>zámková dlažba HAKA sivá hrúbky 6 cm</i>	<i>m2</i>	26,01		
14			Rezanie dlažby	m	7,9		
15			Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	28,5		
16			<i>cestný obrubník ABO 1-15, sivý 1000x300x150 so skosením</i>	<i>ks</i>	27		
17			Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,91		
			23,0°0,35°0,10				
18			Výplň špár dlažby štrkodrvinou	m2	25,75		
19			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,28		
20			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	11,28		
			<b>SPOLU</b>				

## VÝKAZ VÝMER

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA - MUŠKÁT

OBJEKT: KS\_57

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zemné a búracie práce</b>				
1			ručné odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	15,5		
2			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	15,5		
3			Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	4,6		
4			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	4,6		
5			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	1,1		
6			Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,6		
7			Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	3		
8			zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	3,66		
			dočasné dopravné značenie	ks	5		
			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
9			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	15,5		
10			Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	10,5		
11			Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm	m2	10,5		
12			Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	10,5		
13			<i>zámková dlažba HAKA sivá hrúbky 6 cm</i>	<i>m2</i>	10,61		
14			Rezanie dlažby	m	9,7		
15			Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	21,21		
16			<i>cestný obrubník ABO 1-15, sivý 1000x300x150 so skosením</i>	<i>ks</i>	21		
17			Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,75		
18			23,0*0,35*0,10				
18			Výplň špár dlažby štrkodrvinou	m2	10,5		
19			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,52		
20			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	5,52		
			<b>SPOLU</b>				

# VÝKAZ VÝMER

OBJEDNÁVATEL: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA - MUŠKÁT

OBJEKT: KS\_47

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zemné a búracie práce</b>				
1			ručné odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	44,65		
2			Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,4		
3			Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,4		
4			Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,1		
5			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	19,1		
6			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	1,86		
7			Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	19,1		
8			Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	10		
9			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	44,65		
10			zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	13,4		
			dočasné dopravné značenie	ks	5		
			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
11			betón základových pásov, prostý, tr. C12/15	m3	2,05		
12			ocelová výstuž základov, tyč priemeru 1,5 cm	t	0,05		
13			murivo DT 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	1,5		
14			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	44,1		
15			Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	34,1		
16			Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm	m2	34,1		
17			Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	34,1		
18			<i>zámková dlažba HAKA sivá hrúbky 6 cm</i>	<i>m2</i>	34,44		
19			Rezanie dlažby	m	12,5		
21			Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	15,5		
22			<i>cestný obrubník ABO 1-15, sivý 1000x300x150 so skosením</i>	<i>ks</i>	16		
23			Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,56		
24			23,0*0,35*0,10				
25			Výplň špár dlažby štrkodrvinou	m2	34,1		
26			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,92		
27			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	22,92		
			<b>SPOLU</b>				

**Rozpočet celkom**

OBJEDNÁVATEL: Mesto Pezinok

STAVBA: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA - MUŠKÁT

OBJEKT	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
KS 44			
KS 48			
KS 49			
KS 52			
KS 54			
KS 57			
KS 47			
<b>SPOLU</b>			