

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie cintorína Pezinok

Objekt: SO 01- príprava územia - terénne úpravy

Dátum:

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemné práce							
1			Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	79,605		
2			Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 hl. 1000 mm	m3	57,600		
3			Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	137,205		
4			Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	79,605		
5			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	292,797		
6			Ručný zásyp nezap. ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	96,000		
7			<i>Štrkopiesok</i>	<i>t</i>	<i>16,800</i>		
8			Výkop a likvidácia nefunkčného oceleového podtrubia dl. 100 m DN 100	súb	1,000		
9			Frézovanie pňov stromov priem. do 50 cm	ks	20,000		
10			Demontáž a likvidácia oplotenia / stĺpik, pletivo, bet. základ/	m	66,000		
Rúrové vedenie							
11			Zriadenie vodovodnej prípojky do DN 50 vrátane zriadenia spojky/redukcie	m	96,000		
12			<i>Potrubie vodovodné - LDPE rúra 50x6,9</i>	<i>m</i>	<i>96,000</i>		
13			<i>spojka plastová redukovaná 40/50 vonkajší/vnútorý závit</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		
14			Zriad. lôžka z piesku vrstvy 10 cm, štrkový zásyp hr. 35 cm	m	60,000		
15			Výšková úprava kanalizačnej šachty	ks	2,000		
16			Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000		
17			<i>Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S TECHNO TIP</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
18			Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000		
19			<i>Poklop vstupný-nosnosť 40T D60</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
20			Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2500,000		
21			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 300-950 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2500,000		
22			Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, 2 x	m2	2500,000		

Celkom bez DPH

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie cintorína Pezinok
Objekt: SO 01- príprava územia-časť Oplotenie
Časť:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1			Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 hl. 1000 mm	m3	12,810		
2			Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 hl. 750 mm	m3	5,125		
3			Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	50,826		

Zakladanie

4			Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,950		
5			Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,490		

Zvislé a kompletne konštrukcie

6			Murivo DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	4,725		
7			Betón stĺpov a pilierov prostý tr.C 12/15	m3	13,104		
8			Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	m2	12,800		
9			Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	m2	12,800		
10			Osadenie stĺpika plotového železobetónového prefabrikovaného plného alebo s drážkami	ks	44,000		
11			<i>Stĺpik plotový železobetónový 20x10x280 ozdobný</i>	ks	44,000		
12			Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x60x3000 mm	ks	185,000		
13			<i>Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová 260x6x37 ozdobná</i>	ks	185,000		

Dokončovacie práce - nátery

14			Náter betónových povrchov vodoodpudivý	m2	100,000		
----	--	--	--	----	---------	--	--

Konštrukcie doplnkové kovové

15			Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	51,000		
16			<i>KLASIK PVC-4-hrúbka pletivo ZN napínacieho drôtu; veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 60/2,4/1,80/25</i>	ks	3,000		
17			<i>Šponovač</i>	ks	30,000		
18			<i>Napínací drôt ZN+PVC D 3,15/75m</i>	ks	3,000		
19			Montáž stĺpov oplotenia	ks	22,000		

20		<i>Stĺpik plotový PVC 48/250 s viečkom a plast. príchytkou</i>	ks	22,000		
21		Montáž vzpier oplotenía	ks	12,000		
22		<i>Vzpera plotová PVC 35/200 s objímkou - UNIX</i>	ks	12,000		
23		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,554		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
24		Poter pieskocementový 400 kg/m ³ , hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	m ²	1,620		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
25		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	12,000		
26		<i>Kotviaci prvok z pásovej ocele hr. 3 mm š. 60 mm</i>	ks	12,000		
27		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	1,000		
28		<i>Oceľová zarážka - z pásu š. 120 mm ,</i>	ks	1,000		

PSV Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

29		Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové	ks	1,000		
30		<i>Brána dvojkridlová oceľová + oc. stĺp- atyp. 3400 x 1750 mm + nástrek RAL (230 kg)</i>	ks	1,000		
31		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom bez DPH

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie cintorína Pezinok
Objekt: SO 01- príprava územia - terénne úpravy
SO 01- príprava územia-časť Oplotenie

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-----	------------

SO 01	Príprava územia - terénne úpravy			
SO 01	Príprava územia - časť oplotenie			

Celkom

--	--	--

-

