

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>ZŠ Na Bielenisku 2, Pezinok</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Výmena svetlíkov</b>	EČO	
		Miesto	Pezinok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Pezinok		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Klimatické vplyvy
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z
<b>Objednávateľ</b>				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa
<b>Zhotoviteľ</b>				27	Kízavá doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -
Pečiatka					

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku 2, Pezinok

Objekt: Výmena svetlíkov

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Dátum: 10. 10. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7

### HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 Presun hmôt HSV

### PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

713 Izolácie tepelné

767 Konštrukcie doplnkové kovové

Celkom

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Na Bielenisku 2, Pezinok

Objekt: Výmena svetlíkov

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

9

### Práce a dodávky HSV

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	014	953952212	Dodanie a osadenie klátika vonkajšieho 100x50 pre navýšenie obruby svetlíka a vytvorenie spádu 10% pre každý svetlík jednotlivo, vrátane impregnácie Bochemitom BQ	súb	9,000		
2	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,180		
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,180		
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,400		
5	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,180		
6	013	979089012	Poplatok za skladovanie - plasty a sklo, ostatné	t	0,180		

99

#### Presun hmôt HSV

7	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,180		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

## PSV

712

### Práce a dodávky PSV

#### Izolácie striech

8	711	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (1,3+0,8+1,3+0,8)*0,5*9	m2	18,900		
					18,900		
9	283	2832208024	Parozábrana JUTA FOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	21,375		
			S*1,15		21,375		
10	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	18,900		
11	283	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, s.1,3m šedá	m2	21,375		
			S*1,15		21,375		
12	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	18,900		
			S		18,900		
13	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	18,900		
			S		18,900		
14	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylenová Tatratex PP 400	m2	42,750		
			S*1,15*2		42,750		
15	711	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. textilie pripev. kotv. páskimi alebo uholníkmi (1,3+0,8+1,3+0,8)*2*9 + 0,5*4*9	m	93,600		
					93,600		
16	283	2832990235	L 50/50 - poplastovaný plech	m	98,280		
			93,6*1,05		98,280		
19	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

713

#### Izolácie tepelne

20	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho hr. 50 mm	m2	18,900		
21	283	2837642203	Expandovaný polystyrén EPS 150 S hr. 50mm	m2	21,375		
22	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

767

#### Konštrukcie doplnkové kovové

38	767	767311810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, - 0,21000t	m2	9,360		
			1,30*0,80*9		9,360		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Na Bielenisku 2, Pezinok

Objekt: Výmena svetlíkov

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	767	767316303	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad 1 do 1,5 m2	ks	9,000		
40	562	5624501565	Strešný svetlík- obdĺžnikový-tvar, 2-vrstvová, rozm.A svetlosť: 800x1300 mm	ks	9,000		
41	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b><u>Celkom</u></b>							