

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ZŠ Na Bielenisku 2, Pezinok	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie časti fasády pod rímsami	EČO	
		Miesto	Pezinok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Pezinok		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Klimatické vplyvy
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku 2, Pezinok

Objekt: Zateplenie časti fasády pod rímsami

Objednávateľ: Mesto P

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 10. 10. 2012

Kód	Popis	Dodávka
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 Presun hmôt HSV

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

713 Izolácie tepelné

767 Konštrukcie doplnkové kovové

Celkom

ezinok

Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
4	5	6	7



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Na Bielenisku 2, Pezinok

Objekt: Zateplenie časti fasády pod rímsami

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	625252028	Kontaktný zatepľovací systém, EPS hr. 100 mm (stavebné lepidlo Kleber, kotvenie, sklotext. mriežka, penetračný náter dvojnásobný)	m2	75,050		
			pavilón "D" (12,5+19,3+23,5) *0,5=27,65	m2	27,650		
			pavilón "F" (16,0+16,0+31,4+31,4) *0,5=47,4	m2	47,400		
2			Lokálne opravy vonkajšej omietky hruboazrnnej do výšky 10 m (odstránenie nesúdržnej vrstvy, penetrácia, vonkajšia omietka hruboazrná)	m2	15,560		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	003	941941041	Prenájom mobilnej pracovnej plošiny do výšky 10 m	ks	1,000		
4	003	941941291	Príplatok za každý ďalší i začatý deň použitia plošiny , výšky do 10 m	ks	14,000		

99 Presun hmôt HSV

5	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,500		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

Celkom