

ROZPOČET

MsÚ Pezinok - Rekonštrukcia Elektroinštalácie objektu Grunwald - v časti šatní GFC Grinava

ELEKTROINŠTALÁCIA

Popis	Špecifikácia	Typ, rozmer	m.j.	jed. mon.	jedn. mat.	Celkom položka bez DPH	Celkom položka s DPH
0,0 Demontáž	Demontáž a rozvádzače		kpl			0,00	
1,0 Demontáž	demontáž stávajúcich zariadení - starý rozvádzač	Odpojenie, označenie vývodov	hod			70,00	
100,0 Rozvádzač	Rozvádzač R1 - nový podľa predpisov	Dodávka, osadenie, zapojenie	ks			1,00	
101,0 Rozvádzač	Rozvádzač RE - nový elektromerový, HASMA RE2.0 Z W 25	Dodávka, osadenie, zapojenie	ks			1,00	
200,0 Kabeláž	Kabeláž (zásuvky, vypínače, svietidlá)		kpl			0,00	
201,0 Montáže	sekanie - drážka rúrka, kábel	do D 29 mm tehla	bm			100,00	
210,0 Krabica	inštaláčna	A 11	ks			30,00	
211,0 Svorka	WAGO 5x2,5mm		ks			50,00	
212,0 Svorka	WAGO 3x2,5mm		ks			100,00	
213,0 Trubka	PVC ohybná	FXP 16	bm			100,00	
214,0 Trubka	PVC pevná	VRM 16 (sklady)	bm			50,00	
215,0 Príchytky	trubky	CL 16	ks			50,00	
215,0 Trubka	PVC ohybná	FXP 32 - f29	bm			10,00	
220,0 Kábel	silový	CYKY-J 3x 2,5 mm2 - zásuvky	bm			280,00	
221,0 Kábel	silový	CYKY-J 3x 1,5 mm2 - osvetlenie	bm			420,00	
222,0 Kábel	silový	CYKY-O 3x 1,5 mm2 - spínanie osvetlenia	bm			60,00	
223,0 Kábel	silový	CYKY-J 5x 2,5 mm2 - zásuvky 400V	bm			18,00	
224,0 Kábel	silový	CYKY-J 5x 1,5 mm2	bm			50,00	
225,0 Kábel	silový	CYKY-J 5x 6 mm2	bm			10,00	
300,0 Prístroje	Zásuvky						
310,0 Valena	zásuvka 1x "B"	774396	ks			12,00	
311,0 Valena	zásuvka 2x "B"	774390	ks			5,00	
312,0 Zásuvka	silová 400V	IZG 1653 IP67	ks			2,00	
313,0 Krabica	inštaláčna	KU 68-1901	ks			17,00	
400,0 Prístroje	Vypínače						
401,0 Valena	spínač č.1 SO "B"	774410	ks			19,00	
402,0 Valena	spínač č.6		ks			4,00	
403,0 Valena	IP44 spínač č.1		ks			2,00	
404,0 Krabica	inštaláčna	KU 68-1901	ks			25,00	
500,0 Svietidlá	Svietidlá						
510,0 Svietidlo	Svietidlo žiarivkové A vrátane zdrojov	2x26W prisadené, IP20	ks			7,00	
511,0 Svietidlo	Svietidlo žiarivkové B vrátane zdrojov	1x36W T5, prisadené, IP65	ks			2,00	
511,0 Svietidlo	Svietidlo žiarivkové C vrátane zdrojov	Nástenné alebo stropné, IP20	ks			9,00	
511,0 Svietidlo	Svietidlo žiarivkové D vrátane zdrojov	Nástenné alebo stropné, IP66	ks			4,00	
511,0 Svietidlo	Svietidlo žiarivkové E vrátane zdrojov	Nástenné svietidlo sprcha, IP66	ks			1,00	
600,0 Volné	Uzemnenie, pospojenie						
601,0 Hromozvod	ekvipotencionálna svorkovnica	1801 VDE	ks			1,00	
602,0 Vodič	silový	CYA 25,0 mm2	bm			5,00	
603,0 Vodič	silový	CYA 6 mm2	bm			50,00	
604,0 Uzemnenie	zemniaci vodič	FeZn d=10 - 0,64kg/m	kg			10,00	
605,0 Uzemnenie	svorka	SS	ks			2,00	
610,0 Uzemnenie	Vyhľadanie existujúcich zvodov, napojenie na nový bleskozvod		hod			10,00	
700,0 Volné	Pomocné práce a materiál						
701,0 Montáže	Materiál	pomocný materiál (skrutky, pásky, označovače a pod.)	%				
702,0 HZS	pomocné práce	Doprava, prípravné práce, podružné výkony	%				
800,0 Volné	Ostatné práce						
801,0 Volné	Nepredvídané práce a materiál	V novorekonštruovanej časti	kpl			1,00	
802,0 Volné	Revízia - východisková		ks			1,00	
803,0 HZS	Projekčné práce - skutočné vyhotovenie	Vypracovanie podkladu pre projektanta	kpl			1,00	
Cena celkom:							