

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezínok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_43

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zemniny do hr 300 mm, horniny tr.1-4	m2	20,21		
		Výkop ryhy v obmedzenom priestore do 100 m3	m3	1,32		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,21		
3		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny triedy 1-4	m3	7,38		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	7,38		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	0,90		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr. 150 mm,	m2	0,90		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,38		
7	113202111	Výtrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	4,50		
8	R	zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,76		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,60		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,50		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,60		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (x*8)	t	76,78		
		Základy				
		Betón základový C 15/20	m3	1,32		
		Betónové debniace tvárnice 250x500x400	ks	14,00		
		Zhotovenie základu pre stĺpy bet. bariérového oplotenia vrátane osadenia BDT	ks	7,00		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	20,21		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	16,80		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	16,80		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	16,80		
17	5922901380	KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	16,97		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	0,00		
19	5922901340	Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,	ks	0,00		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	15,00		
		bez skosenia		12,00		
		so skosením		3,00		
21	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia	ks	12,12		
22	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením	ks	3,03		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	2,00		
24	5921745000	Betónový bariérový obrubník 500x300x200	ks	2,02		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 1/15	m3	1,36		
		Zvyslé konštrukcie				
		Stĺp betónového bariérového oplotenia montáž	ks	7,00		
		Stĺp betónového bariérového oplotenia 2800x200x200	ks	7,00		

		Plotový diel betónového bariérového oplotenia montáž	ks	24,00		
		<i>Plotový betónový diel bariérového oplotenia 2000x500x50</i>	<i>ks</i>	<i>24,00</i>		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5,00		
27	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>5,00</i>		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I.(ABM I) hr. 60mm	m2	0,90		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,90		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,38		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, betón	t	11,07		
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,89		
33	R	Demontáž pôvodného oplotenia oceľového s betónovým základom, dĺžky 4,5 m, výšky 2,5 m	súb	1		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_10

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.1-4	m2	24,81		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	24,81		
3		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny triedy 1-4	m3	7,44		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	7,44		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	0,90		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr. 150 mm,	m2	0,90		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,44		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	4,20		
8	R	zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,76		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,67		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,20		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,67		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (x*8)	t	77,39		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	24,81		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	21,28		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	21,28		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	21,28		
17	5922901380	KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	21,49		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	0,00		
19	5922901340	Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,	ks	0,00		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	19,00		
		bez skosenia		16,00		
		so skosením		3,00		
21	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia	ks	16,16		
22	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením	ks	3,03		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	2,00		
24	5921745000	Betónový bariérový obrubník 500x300x200	ks	2,02		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,14		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5,00		
27	4044633102	Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)	ks	5,00		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I.(ABM I) hr. 60mm	m2	0,90		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,90		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,44		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, betón	t	11,16		

32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,15		
13	R	Odstránenie a likvidácia pôvodného kontajnerového stanovišťa prestrešeného, po úroveň terénu, ocelové stĺpy HEB, steny-armovaný porobeton hr.300 mm, trápézová strecha, 3x zahradzovací stĺpik, vrátane kompletného odvozu a likvidácie odpadu z demolácie.	súb	1		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.1-4	m2	24,81		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	24,81		
3		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny triedy 1-4	m3	7,44		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	7,44		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	0,90		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr. 150 mm,	m2	0,90		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,44		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	4,20		
8	R	zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,76		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,67		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,20		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,67		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (x*8)	t	77,39		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	24,81		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	21,28		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	21,28		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	21,28		
17	5922901380	KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	21,49		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	0,00		
19	5922901340	Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,	ks	0,00		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	19,00		
		bez skosenia		16,00		
		so skosením		3,00		
21	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia	ks	16,16		
22	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením	ks	3,03		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	2,00		
24	5921745000	Betónový bariérový obrubník 500x300x200	ks	2,02		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,14		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5,00		
27	4044633102	Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)	ks	5,00		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I.(ABM I) hr. 60mm	m2	0,90		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,90		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,44		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, betón	t	11,16		

32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,15		
33	R	Prekládka bodu verejného osvetlenia na pôvodnej trase prívodného káblu, posun do 6 m, betónový základ 800x500x500 mm, osadenie stĺpu, zapojenie, revízia	súb	1		
34	R	Odstránenie a likvidácia pôvodného kontajnerového stanovišťa prestrešeného, po úroveň terénu, ocelové stĺpy HEB, steny-armovaný porobeton hr.300 mm, trapézová strecha, 3x zahradzovací stĺpik, vrátane kompletného odvozu a likvidácie odpadu z demolácie.	súb	1		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_37

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zemniny do hr 300 mm, horniny tr.1-4	m2	20,67		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,67		
3		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny triedy 1-4	m3	6,20		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	6,20		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	0,90		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr. 150 mm,	m2	0,90		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,20		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	3,00		
8	R	zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,76		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,06		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,00		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,06		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (x*8)	t	64,47		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	20,67		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	17,08		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	17,08		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	17,08		
17	5922901380	KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	17,25		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	0,00		
19	5922901340	Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,	ks	0,00		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	30,00		
		bez skosenia		25,00		
		so skosením		5,00		
21	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia	ks	25,25		
22	5921745000	Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením	ks	5,05		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	4,00		
24	5921745000	Betónový bariérový obrubník 500x300x200	ks	4,04		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,25		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5,00		
27	4044633102	Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)	ks	5,00		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I.(ABM I) hr. 60mm	m2	0,90		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,90		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,20		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, betón	t	9,30		

32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,03		
----	-----------	--	---	------	--	--

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_94

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.1-4	m2	21,80		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	21,80		
		Výkop ryhy v obmedzenom priestore do 100 m3	m3	2,16		
3		Príplatok k cenám za lepidlosť horniny triedy 1-4	m3	8,70		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	8,70		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	2,40		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr. 150 mm,	m2	2,40		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,70		
7	113202111	Výtrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	12,50		
8	R	zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,90		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,31		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,50		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,31		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (x*8)	t	90,48		
		Odstánenie krovín na svahu 1:5 s naložením, odvozom a likvidáciou	m2	60,00		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	21,80		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	14,42		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	14,42		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	14,42		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>14,57</i>		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm vrátane zrezania podľa potreby	m	14,03		
19	5922901340	<i>Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/ 100 cm,</i>	<i>ks</i>	<i>85,00</i>		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	9,00		
		dl. 0,5 m		8,00		
		dl. 1,0 m		5,00		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 50x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>8,08</i>		
22	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>5,05</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	8,00		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>8,08</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,85		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5,00		
27	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>5,00</i>		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	2,40		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2,40		

30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,70		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, betón	t	13,05		
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,03		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezínok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_68

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zemniny do hr 300 mm, horniny tr.1-4	m2	7,95		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	7,95		
3		Priplatok k cenám za lepiivosť horniny triedy 1-4	m3	2,39		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	2,39		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	0,50		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr. 150 mm,	m2	0,50		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,39		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	1,00		
8	R	zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,00		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,10		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1,00		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,10		
12	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (x*8)	t	24,80		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	7,95		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	5,58		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	5,58		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	5,58		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>5,64</i>		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	0,00		
19	5922901340	<i>Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,</i>	<i>ks</i>	<i>0,00</i>		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	13,50		
		bez skosenia		13,50		
		so skosením		0,00		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>13,64</i>		
22	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>0,00</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	3,00		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>3,03</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,66		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5,00		
27	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>5,00</i>		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I.(ABM I) hr. 60mm	m2	0,50		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,50		

30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,39		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, betón	t	3,58		
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,03		
38	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	7,000		
39	<i>3450703810</i>	<i>I-Rúrka KSXS 110 cierna (PE) so zatahovacím lanom</i>	<i>m</i>	<i>7,070</i>		

celkom

Rozpočet celkom

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

OBJEKT	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
Objekt: KS_43	0,00	0,00	0,00
Objekt: KS_10	0,00	0,00	0,00
Objekt: KS_11	0,00	0,00	0,00
Objekt: KS_37	0,00	0,00	0,00
Objekt: KS_94	0,00	0,00	0,00
Objekt: KS_68	0,00	0,00	0,00
SPOLU	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mesto Pezinok 2011	JKSO	
Názov objektu	Kontajnerové stanovišťa 2014	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo		Spracoval	Dňa
		Ing.Farkaš	1.7.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	
0,0	0,00	0,0	0,00	

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C		
KP						
1	45.1 Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10 Práce nadčas	0	15 Zaria
2		Montáž	0,00	11 Bez pevnej podlahy	0	16 Mimo
3	45.2 Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12 Kultúrna pamiatka	0	17 Úzer
4		Montáž	0,00	13	0	18 Prevé
5	45.3 Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00			19 Ostat
6		Montáž	0,00			20 VRN
7	45.4 Kompletáčné a dokončovacie práce	Dodávky	0,00			
8		Montáž	0,00			
9	ZRN (45.1 - 45.4)		0,00	14 DN (r. 10 - 13)		21 VRN
22	HZS		0,00	23 Kompl. činnosť	0,00	24 Ostat
Projektant					D	
					25 Súčet	
Dátum a podpis					26 DPH	
Objednávateľ					27 Cena	
Dátum a podpis					E	
Pečiatka						
Pečiatka						

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

28	Dodáv
29	Kízavé
30	Zvýhoi

--

DIČ

Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00

Vedľajšie rozpočtové náklady

d. staveniska	0,00%	0,00
stav. doprava	0,00%	0,00
iné vplyvy	0,00%	0,00
údzkové vplyvy	0,00%	0,00
iné	0,00%	0,00
z rozpočtu		0,00

(r.15 - 20)

iné náklady

Celkové náklady

9,14,21-24

20,00 % z 0,00

s DPH (r. 25 - 26)

Prípochty a odpochty

ky objednávateľa	0,00
i doložka	0,00
dnenie + -	0,00