


© Copyright 2017 Le Pavle



LEGENDA MIESTNOSTÍ, MATERIÁLOV:

pol.	účel miestnosti	plocha	podlaha	steny ,strop	poznámka
2.01	CHODBA		NERIEŠENÉ	NOVÝ EL. KÁBEL Z RS VIEŠŤ V LIŠTE	NERIEŠENÉ
2.02	JAZYKOVÁ UČEBŇA	46,87 m2	NOVÉ PARKETY	ZAPRACOVANIE PRASKLÍN, NOVÁ STIERKA, VÝMALBA - BIELA NOVÝ KERAM. OBKLAD PRI UMÝV. DO V.1.5 M 1,95 M2; SDK PODHLAD	NEVYUŽÍV. VZT JEDNOTKY DVER NADSVETL V. 1000 MM
2.03	ODBOR. UČEBŇA		NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ
2.04	UČEBŇA		NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ

-
- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE STAVBY

LEGENDA PRVKOV:

-
- EXIST. OKENNÁ KONŠTRUKCIA - OTVÁRAVÉ KRÍDLO + SKLOPNÁ VETRAČKA

NAVRHOVANÉ PEVNÉ A MOBILNÉ ZARIADENIE UČEBNE:

- PEVNÉ:
- PRACOVISKO UČITEĽ S AUDIO SYSTÉMOM: RZMER 700 X 1800 X V 750 MM, S NAPOJENÍM KLIENTS. STANÍC, MONITOROM, KLÁVESNICA, MYŠ, S OVLÁDANÍM PROJEKTORA
- RACOVISKO ŽIAK 680 X 750 X V 750 MM, S AUDIO SYSTÉMOM - SLÚCHATKÁ
- MOBILNÉ:
- VÝŠKOVO-NASTAVITEĽNÉ STOLIČKY PRE ŽIAKOV A UČITEĽA

- ELEKTRO:
- NÁVRH PROJEKTORA NA KRÁTKÚ PROJ. VZDIALENOSŤ 0,5 M, MULTIFUNKČ. TABUĽA, STROPNÉ SVIETIDLÁ; PRÍVODNÝ EL. KÁBEL Z RS V CHODBE VIEŠŤ V LIŠTE;; NOVÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE

	zodpovedný projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle	autor: Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová Ing. arch. Barbora Polanská	vypracoval: Ing. arch. Barbora Polanská	generálny projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť01 Architektúra
miesto stavby	ZŠ Na bielenisku, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, parc. č. 748/2, k.ú. Pezinok			formát3x44
názov	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne na ZŠ Na bielenisku			dátum09 2017
				mierka1:50
obsah výkresu	UČEBŇA 2.02 - NAVRHOVANÝ STAV			- - - - S Ú - - - 0 2 -

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV:

POLOŽKA	PLOCHA CELKOM
SADROKARTÓN - PODHLAD	46,9 m2
SADROKARTÓN - PREDSTENA	5,14 m2
SADROKARTÓN - KASTLÍKY	4,56 m2
MINERÁLNA VLNA	2,34 m2
LAMINÁTOVÉ PARKETY	46,9 m2
STIERKA	75,2 m2
VÝMALBA - BIELA	75,2 m2
OBKLAD ZA UMÝVADLOM	1,3 m2

LEGENDA MIESTNOSTÍ, MATERIÁLOV:

pol.	účel miestnosti	plocha	podlaha	steny ,strop	poznámka
2.01	CHODBA		NERIEŠENÉ	NOVÝ EL. KÁBEL Z RS VIEŠŤ V LIŠTE	NERIEŠENÉ
2.02	JAZYKOVÁ UČEBŇA	46,87 m2	NOVÉ PARKETY	ZAPRACOVANIE PRASKLÍN, NOVÁ STIERKA, VÝMALBA - BIELA NOVÝ KERAM. OBKLAD PRI UMÝV. DO V.1.5 M 1,95 M2; SDK PODHLAD	NEVYUŽÍV. VZT JEDNOTKY DVER NADSVETL V. 1000 MM
2.03	ODBOR. UČEBŇA		NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ
2.04	UČEBŇA		NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE STAVBY
- VSTUP DO ODBORNEJ UČEBNE

LEGENDA PRVKOV:

- OK

EXIST. OKENNÁ KONŠTRUKCIA - OTVÁRAVÉ KRÍDLO + SKLOPNÁ VETRAČKA
- DX

INTERIÉROVÉ DVERE
- STROPNÉ SVIETIDLO - NOVÉ, V SDK PODHLADE
- EL. VYPÍNAČ - NOVÉ
- EL. ZÁSUVKA - NOVÉ
- RS

REVÍZNA SKRINKA ELEKTRO - EXISTUJÚCA V CHODBE, M.Č.2.01
- A

SADROKARTÓN PODHLAD

NAVRHOVANÉ PEVNÉ A MOBILNÉ ZARIADENIE UČEBNE:

PEVNÉ:

PRACOVISKO UČITEĽ S AUDIO SYSTÉMOM: RZMER 700 X 1800 X V 750 MM, S NAPOJENÍM KLIENTS. STANÍC, MONITOROM, KLÁVESNICA, MYŠ, S OVLÁDANÍM PROJEKTORA

RACOVISKO ŽIAK 680 X 750 X V 750 MM, S AUDIO SYSTÉMOM - SLÚCHATKÁ

MOBILNÉ:

VÝŠKOVO-NASTAVITEĽNÉ STOLIČKY PRE ŽIAKOV A UČITEĽA

ELEKTRO:

NÁVRH PROJEKTORA NA KRÁTKÚ PROJ. VZDIALENOSŤ 0,5 M, MULTIFUNKČ. TABUĽA, STROPNÉ SVIETIDLÁ; PRÍVODNÝ EL. KÁBEL Z RS V CHODBE VIEŠŤ V LIŠTE, NOVÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY V ROZSAHU: SDK PODHLAD 47 M2, SDK ZAKAPOTOVANIE NEVYUŽÍVANÉHO VZT VÝVODU, SDK PREDSTENA+ZADEBNENIE DVERÍ DO VEDĽ. UČEBNE MINERÁLNOU VLNOU 250MM + SDK. NOVÝ OBKLAD - KERAM./ NEREZ, NOVÉ UMÝVADLO + BATÉRIA. EXIST. NEVYUŽÍV. VÝVODY MÉDIÍ - ZABLENDOVAŤ NA 1.NP, ZREZAŤ, PODLAHA - ODSTRÁNIŤ STARÉ LINO, DOBETÓNOVAŤ ČASTI PO VÝVODOCH, NOVÉ PARKETY. STENY ZAČISTIŤ, ZAPRACOVAŤ PUKLINY, NOVÁ STIERKA A VÝMALBA BIELA, PLOCHA: 75,2 M2.

	zodpovedný projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle	autor: Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová Ing. arch. Barbora Polanská	vypracoval: Ing. arch. Barbora Polanská	generálny projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť 01 Architektúra
miesto stavby	ZŠ Na bielenisku, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, parc. č. 748/2, k.ú. Pezinok			formát 3xA4
názov	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne na ZŠ Na bielenisku			dátum 09 2017
				mierka 1:50
obsah výkresu	UČEBŇA 2.02 - NAVRHOVANÝ STAV - STAV.ÚPRAVY			- - - - S Ú - - - 0 3 - číslo zákazky stupeň číslo výkresu rev.

