

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [Eur]	Jednotková cena s DPH [Eur]	Celkom bez DPH [Eur]	Celkom s DPH [Eur]
<b>424_H_Výkaz Výmer_MODERNIZÁCIA OSVETLENIA CINTORÍNA NA SENECKEJ ULICI</b>								
1	Demontáž starého svetelného miesta	21000004 - Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks	21		- €	- €	- €
2	Demontáž starého svetelného miesta	21000010 - Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 12m	ks	10		- €	- €	- €
3	Demontáž starého svetelného miesta	21000019 - Demontáž oceľových stožiarov do MH=10,0m, likvidácia	ks	13		- €	- €	- €
4	Demontáž starého svetelného miesta	21000035 - Demontáž základu stožiara v chodníkoch - betón, asfalt do MH=10m, odvoz sutiny na skládku	ks	13		- €	- €	- €
5	Demontáž starého svetelného miesta	21000003 - Demontáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie	ks	10		- €	- €	- €
6	Výkopové práce	94600001 - Výkop v betóne do hĺbky 30 cm, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka gufatiny, uvedenie do pôvodného stavu - (zásyp ryhy, zhutnenie, betón, asfalt).	m	5		- €	- €	- €
7	Výkopové práce	94600002 - Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka gufatiny, zásyp ryhy, zhutnenie, pokládka novej dlažby, uvedenie do pôvodného stavu	m	80		- €	- €	- €
8	Výkopové práce	94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka gufatiny, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu - zatrávenie	m	290		- €	- €	- €
9	Výkopové práce	94600004 - Ručné podkopanie pre vybúranie prierezu do betónového oplotenia pri RVO, vyspravenie prierezu, murárske výpomoci	ks	1		- €	- €	- €
10	Základy	94600005 - Ručné odkopanie zemin pri stožiaroch a vybúranie časti betónového základu stožiara	ks	8		- €	- €	- €
11	Výkopové práce	94600009 - Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	375		- €	- €	- €
12	Výkopové práce	94600010 - Dodávka Gufatiny FeZn ø=10 mm2, dĺžka 2m, vrátane podružného materiálu	ks	13		- €	- €	- €
13	Výkopové práce	94600011 - Uzemnenie stožiara: uchytenie gufatiny o stožiar a prepojenie s pásovinou	ks	19		- €	- €	- €
14	Výkopové práce	94600012 - Pripojovací materiál pre gufatinu FeZn 10mm: 1x svorka SP1 s okom na uzemnenie stožiara + 1x svorka SR03).	ks	13		- €	- €	- €
15	Výkopové práce	94600013 - Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m	ks	4		- €	- €	- €
16	Výkopové práce	94600046 - Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie gufatinou FeZn d 10mm	ks	4		- €	- €	- €
17	Základy	94600033 - Vyspravenie čapice stožiarového základu parkového stožiara (D=350)	ks	8		- €	- €	- €
18	Základy	94600055 - Betónový prefabrikát pre základ hliníkového stožiara typu M5 podľa špecifikácie zariadení + spojovací materiál	ks	5		- €	- €	- €
19	Stožiare	34000030 - Nátery osvetľovacieho stožiara oceľového do výšky 6 m	ks	8		- €	- €	- €
20	Stožiare	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu 4x25-35mm, montáž poistiek, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	19		- €	- €	- €
21	Stožiare	34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	19		- €	- €	- €
22	Stožiare	34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	19		- €	- €	- €
23	Stožiare	34000046 - Email základný - šedý	m2	18		- €	- €	- €
24	Stožiare	34000047 - Email olejový vonkajší čierny matný	m2	18		- €	- €	- €
25	Stožiare	34000086 - Stožiarová svorkovnica ROSA NTB-2, 2ks 5x6mm-5x16mm, poistka 2xD01 (10A), stĺp min. fi 95mm, IP54, stredne stožiare, vrátane poistiek	ks	19		- €	- €	- €
26	Stožiare	34000026 - Montáž stožiara do výšky 10 m, doprava (z blízkej skládky) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	11		- €	- €	- €
27	Stožiare	94600061 - Montáž prefabrikovaného betónového základu pre stožiar do výšky 10m v ose trasy kábla, doprava z blízkej skládky vrátane výkopu stožiarovej jamy, osadenia základu do betónového lôžka, zásyp, zhutnenie a úrava terénu.	ks	5		- €	- €	- €
28	Stožiare	34000078 - Hliníkový prírubový stožiar typu PSH50 podľa špecifikácie zariadení	ks	11		- €	- €	- €
29	Káble a vodiče	34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiaroch	m	142		- €	- €	- €
30	Káble a vodiče	34600024 - Ukončenie vodičov v stožiarových svorkovniciach, svorkovniciach svietidiel vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	114		- €	- €	- €
31	Káble a vodiče	34600032 - Demontáž vzdušného lanového vedenia do 1x25 mm2	m	650		- €	- €	- €
32	Káble a vodiče	34600075 - Fólia červená s bleskom	m	375		- €	- €	- €
33	Káble a vodiče	34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky	m	375		- €	- €	- €
34	Káble a vodiče	34600078 - Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 4x10 , vrátane montáže v stožiaroch	m	375		- €	- €	- €
35	Svietidlá a príslušenstvo	40000033 - Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks	19		- €	- €	- €
36	Svietidlá a príslušenstvo	40000107 - LED svietidlo typ P2 podľa špecifikácie zariadení. Vráťane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	19		- €	- €	- €

37	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200003 - Východisková revízia stožiar s jedným svetidlom	ks	<b>19</b>	- €	- €	- €
38	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200019 - Montážna plošina do 12m	hod	<b>18</b>	- €	- €	- €
39	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	<b>1</b>	- €	- €	- €
40	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200025 - Geodetické práce - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia nových stožiarov a trás	ks	<b>19</b>	- €	- €	- €
41	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku.	ks	<b>21</b>	- €	- €	- €
<b>Investičné náklady diela celkom</b>						<b>- €</b>	<b>- €</b>