



ÚPRAVA CHODNÍKA V MIESTE PRECHODU PRE CHODCOV
S RAMPAMI M 1:100




VZOROVÝ PRIEČNY REZ:
PREBUDOVANIE CHODNÍKA



KONŠTRUKCIA CHODNÍKA

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	STN EN 1338
LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8	L 4/8	40 mm	STN EN 13242
CEM. STMEL. ZMES	CBGM C _{8/10} 22 CEM III/B 32,5	150 mm	STN 73 6124-1
ŠTRKODRVINA FR. 0-63	ŠD 0/63 Gp	180 mm	STN 73 6126
ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Edef ₂ = min. 30 MPa	SPOLU	450 mm	

POHĽAD
NA PRECHOD PRE CHODCOV M 1:100



POZNÁMKA:

VAROVNÝ PÁS - šírky 400 mm, dlažba s výstupkami, farba kontrastná s okolitým povrchom (tradične červený varovný pás na sivom až čiernom okolitom povrchu.)

SIGNÁLNY PÁS - šírky 800 mm, skladba v reze 200 mm dlažba s výstupkami + 400 mm dlažba s drážkami + +200 mm dlažba s výstupkami, (tradične červený varovný pás na sivom až čiernom okolitom povrchu.)


Z8a (vodiaci pás v zebre priechodu) bude vyhotovený z negatívneho reliéfu, napr. z bet. dlaždíc s drážkami na komunikácii z dlažby, alebo živicových reliéfných pásov zafrézovaných na asfaltovej vozovke.

POZNÁMKA


- VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU A ZAČATÍM PRÁČ PREMERAŤ NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU
- VŠETKY ÚPRAVY A ZMENY RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁČ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE, VRÁTANE AUTORA STAVBY
- DODRŽIAVAŤ PLATNÉ NORMY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY

PARÉ Č.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ V MIESTE ÚPRAVY PRECHODU



VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:100
BEZBARIEROVÝ PRECHOD PRE CHODCOV



AUTOR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 ProjektyStatika, s.r.o. Sibírska 48, 831 02 Bratislava www.projektystatika.sk	
Ing. Stanislav Majerčák	Ing. Stanislav Majerčák	Ing. Stanislav Majerčák		
INVESTOR:	MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7,902 14 Pezínok	stupeň:	DSPaR	
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA na Bratislavskej ulici v Pezínku	formát:	3x A4	
OBJEKT:	Úprava 1 zo dňa 02.04.2019	dátum:	apríl 2019	
OBSAH:	VZOROVÉ PRIEČNE REZY	profesia:	DOPRAVA	
		MIERKA:	1:50, 1:100	
		Č.v.:	03	