

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_120

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	14,2		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	21,15		
3		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,345		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	6,345		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	0,675		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr. 150 mm,	m2	7,15		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,345		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	13,7		
8	R	zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,76		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,52		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,5		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,52		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (9,52*8)	t	76,16		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	20,64		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	16,8		
15	564751111.	Podklad zo štrkdrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	16,8		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	16,8		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>16,97</i>		
20	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	17,5		
		bez skosenia		14,5		
		so skosením		3		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>17,67</i>		
22	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>3,03</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	2		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>2,02</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,36		
		18*0,35*0,2 + 0,1 pod asfalt		1,36		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	3		

27	4044633102	Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)	ks	3		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	0,675		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,675		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,345		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	9,520		
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,890		
33	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	7,000		
34	3450703810	I-Rúrka KSXS 110 čierna (PE) so zatahovacím lanom	m	7,070		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_105

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	26,25		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	26,25		
3		Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,875		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	7,875		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	1,125		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	1,125		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,875		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	7,5		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,175		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,86		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,31		
12	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (11,31*8)	t	90,48		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	26,25		
14	564751111.	Podklad zo prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	19,95		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	19,95		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	19,95		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>20,15</i>		
20	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	26,1		
		bez skosenia		18,6		
		so skosením		7,5		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>18,77</i>		
22	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>7,575</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	4		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>4,04</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,41		
		18,6*0,35*0,2 + 0,1 pod asfalt		1,41		
	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	1,000		

	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	1,000		
26	112201203	Odrezanie pňov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 500 do 700 mm	ks	1,000		
27	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	237,000		
28	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 1000 mm, vrátane 3x drevený kôl, zavlaž hadica dl.1,5 m, uviazanie stromu, zálievka	ks	2,000		
29	162501403	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	1,000		
30	0266192601	<i>Stromy listnaté s balom - Acer platanoides, obvod kmeňa 16 -18 cm, S.1</i>	ks	2,000		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
31	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5		
32	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	ks	5		
33	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	1,125		
34	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1,125		
35	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,940		
36	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	7,050		
37	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,890		
38	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	7,000		
39	3450703810	<i>I-Rúrka KSXS 110 cierna (PE) so zatahovacím lanom</i>	m	7,070		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_125

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	17,225		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	17,225		
3		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	5,167		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	5,167		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	1,3		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	1,3		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,167		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	6,5		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	1,71		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,26		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,5		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,24		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (6,24*8)	t	49,92		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	17,225		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	14,1		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	14,1		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	14,1		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>14,1</i>		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	7,28		
19	5922901340	<i>Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,</i>	<i>ks</i>	<i>45</i>		
20	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka bez skosenia	m	6		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>6,06</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	4		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>4,04</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,22		
		16*0,35*0,2 + 0,1 pod asfalt		1,22		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5		
27	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>5</i>		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	0,975		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,975		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,345		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	4,980		
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,890		
38	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	7,000		
39	3450703810	<i>I-Rúrka KSXS 110 cierna (PE) so zatahovacím lanom</i>	<i>m</i>	<i>7,070</i>		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezínok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_106

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	11,05		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	11,05		
3		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,32		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	3,32		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	0,975		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	0,975		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,32		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	6,5		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	1,31		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,26		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,5		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,24		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (6,24*8)	t	49,92		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	10,71		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	7,2		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	7,2		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	7,2		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>7,27</i>		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	4,3		
19	5922901340	<i>Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,</i>	<i>ks</i>	<i>28</i>		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	10		
		bez skosenia		6		
		so skosením		4		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>6,06</i>		
22	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>4,04</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	4		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>4,04</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,22		
		16*0,35*0,2 + 0,1 pod asfalt		1,22		

		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5		
27	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>5</i>		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	0,975		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,975		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,345		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	4,980		
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,890		
33	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 1 m	m2	7		
34	6288000640	<i>Fondaline Snopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou</i>	<i>m2</i>	<i>7</i>		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_119

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	3,96		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	26,25		
3		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,19		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	7,875		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 100 m2, hr. do 100 mm,	m2	22,75		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 100 m2, hr. do 200 mm,	m2	22,75		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,19		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	15,5		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	0,7		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,24		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	7,5		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,24		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (10,24*8)	t	81,9		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	26,25		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	19,95		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	19,95		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	19,95		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>20,15</i>		
20	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	18,6		
		bez skosenia		13,6		
		so skosením		5		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>13,74</i>		
22	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>5,05</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	5		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>5,05</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,41		
		18,6*0,35*0,2 + 0,1 pod asfalt		1,41		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
31	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	3		

32	4044633102	Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)	ks	3		
33	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	1,125		
34	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1,125		
35	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,940		
36	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	7,050		
37	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	11,580		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_116

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	26,25		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	26,25		
3		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,875		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	7,875		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	1,125		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	1,125		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,875		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	7,5		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,175		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,86		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,31		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (11,31*8)	t	90,48		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	26,25		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	19,95		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	19,95		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	19,95		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>20,15</i>		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	12,6		
19	5922901340	<i>Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,</i>	<i>ks</i>	<i>78</i>		
20	917762111	Osadenie cestného. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	12,5		
		bez skosenia		6		
		so skosením		6,5		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>6,06</i>		
22	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x26x15 so skosením</i>	<i>ks</i>	<i>6,565</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	4		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>4,04</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,57		
		21*0,35*0,2 + 0,1 pod asfalt		1,57		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

26	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5		
27	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>5</i>		
28	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	0,975		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,975		
30	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,940		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	7,050		
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,890		
38	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	4,000		
39	3450703810	<i>I-Rúrka KSXS 110 čierna (PE) so zatahovacím lanom</i>	<i>m</i>	<i>4,040</i>		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_121

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zeminy do hr 300 mm, horniny tr.3	m2	26,25		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	26,25		
3		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,875		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	7,875		
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 10 m2, hr. do 100 mm,	m2	1,125		
5	113307232	Odstránenie krytu betónového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	m2	1,125		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,875		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	7,5		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	4,15		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,86		
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,5		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,31		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (11,31*8)	t	90,48		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	26,25		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	21,28		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	21,28		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	21,28		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>21,51</i>		
20	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	20,2		
		bez skosenia		20,2		
21	5921745000	<i>Cestný obrubník ABO 1-15, sivý 100x30x15 bez skosenia</i>	<i>ks</i>	<i>20,4</i>		
23	917831512	Osadenie bariérového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	4		
24	5921745000	<i>Betónový bariérový obrubník 500x300x200</i>	<i>ks</i>	<i>4,04</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,52		
		20,5*0,35*0,2 + 0,1 pod asfalt		1,52		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
31	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	5		
32	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>5</i>		

33	577152113	Betón asfaltový modifikovaný tr.I(ABM I) hr. 60mm	m2	1,125		
34	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1,125		
35	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,940		
36	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	7,050		
37	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi17 03 02	t	0,890		
38	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	7,000		
39	3450703810	<i>I-Rúrka KSXS 110 cierna (PE) so zatahovacím lanom</i>	<i>m</i>	<i>7,070</i>		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_Novomeského VS1

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zemniny do hr. 300 mm, horniny tr.1-4	m2	11,25		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	11,25		
3		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1-4	m3	3,375		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	3,375		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,375		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	7		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	6,95		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,1		
10	919735111	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 200 mm	m	7,5		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,063		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (5,063*8)	t	40,5		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	11,25		
14	564751111.	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12 hr.100 mm	m2	11,25		
15	564751111.	Podklad zo štrkodrviny pod dlažbu s rozprestrením hr.40 mm fr. 4-8	m2	11,25		
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	11,25		
17	5922901380	<i>KLASIKO dlažba hr. 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)</i>	<i>m2</i>	<i>11,36</i>		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	10,3		
19	5922901340	<i>Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,</i>	<i>ks</i>	<i>62</i>		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,62		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
31	914001112	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	3		
32	4044633102	<i>Dočasné dopravné značenie štandardné komplet (podstava, stĺpik, tabuľa)</i>	<i>ks</i>	<i>3</i>		
33	577152113	Betón prostý tr. C 20/25	m2	1,5		
35	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,375		
36	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	5,063		
37	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, dlaždice, kamenivo 17 03 02	t	0,000		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_Novomeského VS2

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
1	122201109	Odstránenie krytu zo zemniny do hr. 300 mm, horniny tr.1-4	m2	2,19		
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2,19		
3		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1-4	m3	0,657		
4	979082213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	0,657		
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,657		
7	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových stojatých, - 0,23000t	m	7		
8		zásyp vystavaných častí odkopanou zeminou hr. 300 mm horninou tr. 3	m2	2,19		
9	167101102	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,987		
10	919735111	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 200 mm	m	13,9		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,987		
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (0,987*8)	t	7,88		
		Vodorovné konštrukcie				
13	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	2,19		
18	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm	m	7,3		
19	5922901340	Palisáda Altiko 16 šedá 16,5/16,5/60 cm,	ks	45		
23	917831512	Kotvenie bariérového betónového obrubníka do jestvujucej betónovej plochy	ks	10		
24	5921745000	Betónový bariérový obrubník 500x300x200	ks	10		
25	451573111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,45		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
33	577152113	Betón prostý tr. C 20/25	m2	1,125		
34	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0		
35	171201203	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,657		
36	979089012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 170506	t	0,987		
37	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, dlaždice, kamenivo 17 03 02	t	0,000		

celkom

VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠŤIA

Objekt: KS_Novomeského VS3

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
		Zemné a búracie práce				
13	R	Odstránenie a likvidácia pôvodného kontajnerového stanovišťa prestrešeného, po úroveň terénu, oceľové stĺpy HEB, steny-armovaný porobeton hr.300 mm, trapézová strecha, 3x zahradzovací stĺpik, vrátane kompletného odvozu a likvidácie odpadu z demolácie.	súb	2		
	R	Osadenie bariérového betónového obrubníka do jestvujúcej plochy z dlažieb betónových, rozobratie dlažby, kotvenie, doloženie dlažby s prírezaním	ks	45		

celkom

Rozpočet celkom

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA

Objekt:

OBJEKT	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
KS 120			
KS 105			
KS 125			
KS 106			
KS 119			
KS 116			
KS 121			
KS_VS1			
KS_VS2			
KS_VS3			
SPOLU			