



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov

K podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác nazvanej „**Panský chodník, Pezinok II. etapa — chodník pre peších a verejné osvetlenie**“, bola dňa 28.01.2014 na Mesto Pezinok doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 11/2014 pod číslom 878-WYP dňa 17.01.2014.

Ako záujemcovi, ktorý si prevzal alebo ktorému boli doručené súťažné podklady, na základe toho posielame obsah žiadosti aj s vysvetlením zo strany verejného obstarávateľa, v zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov na zákazku verejného obstarávania „Panský chodník, Pezinok II. etapa – chodník pre peších a verejné osvetlenie“ o nasledovné:

1. Vo výkaze výmer v položke č. 36 uvádzate osadenie záhonového obrubníka, avšak v položke č. 37 je uvedené, že sa jedná o dodávku cestného obrubníka 100x15x30. Naša otázka znie: Položka č. 36 osadenie je správna a dodávka má byť záhonový obrubník 100/20/5, alebo je dodávka cestného obrubníka správna a je potrebné opraviť osadenie? Žiadame o vyjadrenie prípadne o opravu výkazu výmer.

Vysvetlenie: Uchádzač ocení položku č. 37 ako záhonový obrubník 100x20x50.

2. Vo výkaze výmer v položke č.29 uvádzate podklad z prostého betónu C 25/30 avšak v projektovej dokumentácii je uvedený podklad z prostého betónu C 8/10. Žiadame o vyjadrenie prípadne o opravu výkazu výmer.

Vysvetlenie: Uchádzač ocení položku č. 29 ako prostý betón C 25/30.

3. V technickej správe pre objekt verejné osvetlenie je uvedené, že bude kábel uložený po celej dĺžke v chráničke avšak vo výkaz výmer chýba uvedená položka. Žiadame o vyjadrenie prípadne o doplnenie výkazu výmer.

Vysvetlenie: Chránička pre kábel verejného osvetlenia nie je vo výkaze výmer z dôvodu, že táto chránička je už v súčasnosti uložená v mieste budúcej trasy káblového vedenia VO.

4. Vo výkaze výmer v objekte verejné osvetlenie chýba položka - kábel pre napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice (CYKY –J 3x1,5). Žiadame o vyjadrenie prípadne o doplnenie výkazu výmer.

Vysvetlenie: prepojenie svorkovnice káblom (CYKY –J 3x1,5) ocení uchádzač v rámci položky č. 47 vrátane všetkých potrebných príslušných prác pre toto napojenie.

5. Vo výkaze výmer v objekte verejné osvetlenie chýbajú položky dodávky a montáže - stožiarová svorkovnica. Žiadame o vyjadrenie prípadne o doplnenie výkazu výmer.

Vysvetlenie: chýbajúce položky si uchádzač ocení v rámci položky č. 48 – dodávka a v rámci položky č. 47 – montážne práce. Typ svorkovnice je uvedený vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

6. V objekte verejné osvetlenie nie je v technickej správe a taktiež ani vo výkaze výmer uvedená výška stožiarov. Žiadame o upresnenie.

Vysvetlenie: Výška a typ stožiarov sú uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. Použije sa typ STK 76/80/3, výšky 8,0 m.

7. V objekte verejné osvetlenie sa vo výkaze výmer uvažuje len s výkopom jamy pre stožiar v množstve 2,34m³ a zhotovením pätiiek z betónu prostého C16/20 v množstve 3,28m³, avšak chýbajú položky: hĺbenie káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka z piesku so zakrytím, zához káblovej ryhy, výkop jamy pre šachtu, provizórna úprava terénu zeminou, odvoz zeminy a poplatok za skládkovanie. Žiadame o vyjadrenie prípadne o doplnenie výkazu výmer.

Vysvetlenie: Hĺbenie káblovej ryhy je zahrnuté v položke č. 11, zriadenie káblového lôžka z piesku so zakrytím – káblové lôžko sa nezriaďuje obsypávajú sa chráničky – položka č. 19 a 20, zához káblovej ryhy je obsiahnutý v položke č. 18, výkop jamy pre šachtu je obsiahnutý v položke č. 10, provizórna úprava terénu zeminou je obsiahnutá v položke č. 21, odvoz zeminy a poplatok za skládkovanie je obsiahnuté v položkách č. 13, 14, 16, 17, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu miesta skládkovania prebytočnej zeminy (po rozprestretí zemín schopných zúrodnenia - pol. č. 21) vhodnej na ďalšie využitie pre vlastné potreby.

8. V objekte Verejné osvetlenie nesedia položky uvedené vo výkaze výmer s technickou správou. V technickej správe sa uvádza:
Objekt SO 04.1 VO- Pánsky chodník- 33 ks stožiarov v=8m, 34 ks svietidiel (1dvojitý výložník), rozvádzač RVO, káblové rozvody 1350 m
Objekt SO 04.2 VO- Krížna ulica- 13 ks stožiarov v=6m, 13 ks svietidiel, káblové rozvody 400 m, demontážne práce
Kábelovod pre digitálnu sieť
Rúra HDPE 63 je 2x1700m(spolu 3400m) a 33 šácht

Naša otázka znie: Máme postupovať podľa výkazu výmer, alebo platia údaje uvedené v technickej správe?

Vysvetlenie: Uchádzač postupuje podľa údajov uvedených v predloženom výkaze výmer bez ohľadu na dotazované údaje uvedené v technickej správe, technická správa je doplňujúcim podkladom, ktorý nie je deliteľný podľa jednotlivých etáp, platí všeobecne pre každú zo IV. etáp. Uchádzač oceňuje vybranú etapu z celkového projektu – II. etapu a vybrané stavebné objekty – chodník pre peších a verejné osvetlenie, ktoré nadväzujú na už zrealizovanú IV. a III. etapu Panského chodníka.

V Pezinku, dňa 30.01.2014

S pozdravom,
Mgr. Peter Štetka
právník MsÚ v Pezinku
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Tel. 033/6901 201
E-mail : peter.stetka@msupezinok.sk