

## Rekapitulácia stavby

Stavba: ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvicni

Objekt:

Objednávateľ Mesto Pezinok

Miesto: Fándlyho 11, Pezinok

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-----	------------

	ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvicni			
--	---------------------------------------	--	--	--

Celkom

--	--	--

# ZADANIE

**Stavba:** ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvigni  
**Objekt:**

**Objednávateľ:** Mesto Pezinok  
**Zhotoviteľ:**  
**Miesto:** Fándlyho 11, Pezinok

**Spracoval:** Ing. Miklovič  
**Dátum:** 3/24/2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							
1	001	130201001	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,750		
2	001	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	0,500		
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							
3	011	342272101	Priečky z tvárnic plynosilikátových na tenkovrstvové lepidlo hr.75, P2-500	m2	16,488		
4	011	342272102	Priečky z tvárnic plynosilikátových na tenkovrstvové lepidlo hr.100, P2-500	m2	2,795		
<b>4 Vodovonné konštrukcie</b>							
5	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,063		
6	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,516		
7	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,516		
8	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,010		
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
9	014	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	53,640		
10	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	51,430		
11	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	9,632		
12	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreč, ručné nanášanie	m2	61,310		
13	011	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	61,310		
14	011	612465142	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	61,310		
15	011	612474100	Vnútorná omietka stien maltou 4 mm	m2	37,929		
16	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	41,717		
17	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	9,632		
18	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,053		
19	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,077		
20	011	641002 PC	Dodávka a montáž plastových okien	ks	14,000		
21	011	641006 PC	Dodávka a montáž hliníkových vchodových dreví a zárubní	ks	2,000		
22	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	5,000		
23	553	5533194100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	4,000		
24	553	5533194400	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	1,000		

## ZADANIE

Stavba: ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvigni

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Miklovič

Miesto: Fándlyho 11, Pezinok

Dátum: 3/24/2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 250 mm	m	12,180		
26	562	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm	m	12,180		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
27	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	2,850		
28	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	53,640		
29	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	53,640		
30	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	9,748		
31	013	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	1,000		
32	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,964		
33	013	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazačiny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m3	1,964		
34	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	20,000		
35	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	10,780		
36	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,000		
37	013	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	7,594		
38	013	968072862	Vybúranie mreží do 2 m2, -0,00700t	m2	10,780		
39	013	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	35,000		
40	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	59,762		
41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,253		
42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,861		
43	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,253		
44	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,858		
45	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	13,253		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
46	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,474		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
47	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	19,150		
48	111	1116315000	Lak asfaltovanátový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,006		
49	711	711113204	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gúmy hr. 3 mm	m2	14,238		
50	111	1116335000	Tekutá guma na spodnú stavbu	t	0,026		
51	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	19,150		
52	628	6285210015	Bitúmenové natavovacie pásy minerál	m2	22,023		

## ZADANIE

**Stavba:** ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvigni

**Objekt:**

**Objednávateľ:** Mesto Pezínok

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Miklovič

**Miesto:** Fándlyho 11, Pezínok

**Dátum:** 3/24/2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,045		
<b>713 Izolácie tepelné</b>							
54	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	19,150		
55	283	2837650220	3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	20,108		
56	283	2832221100	Oddelovacia fólia	m2	42,130		
57	713	713482305	Montáž trubíc izolačných hr. 10 mm, vnút. priemer 42 mm	m	11,000		
58	283	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9"	m	11,220		
59	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,026		
<b>721 Zdravotechnika voda a kanalizácia</b>							
60	721	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 50 x1, 8	m	6,000		
61	721	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 75x1, 8	m	2,000		
62	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	2,500		
63	721	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	1,000		
64	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000		
65	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000		
66	721	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	5,000		
67	286	2866100010	PE podlahová vpusť d 50 177x 177x 92 mm	ks	4,000		
68	286	2866100012	podlahový vpust	ks	1,000		
69	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10 -68 D 110/600	ks	1,000		
70	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	11,500		
71	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,026		
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							
72	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	45,000		
73	721	722181111	Ochrana potrubia do DN 20	m	45,000		
74	283	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9"	m	45,000		
75	721	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000		
76	484	4848902210	Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1/2"	ks	1,000		
77	484	4840030120	Poistný ventil 1/2 p	ks	1,000		
78	721	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	1,000		
79	484	4849210108	Regulačné a poistné armatúry - Spätná klapka 1/2" x 3/8"	ks	1,000		
80	923	230330311	Kontrolný manometer UR 51 (č.v. 33.51.00)	ks	1,000		
81	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	45,000		
82	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	45,000		

## ZADANIE

Stavba: ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvični

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Miklovič

Miesto: Fándlyho 11, Pezinok

Dátum: 3/24/2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,024		
<b>724 Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>							
84	721	724132122	Montáž obehového čerpadla	súb.	1,000		
85	426	4268143174	<i>mokrobežné obehové čerpadlo</i>	ks	1,000		
86	721	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,006		
<b>725 Zdravotechnika - zariad. predmety</b>							
87	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000		
88	721	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	súb.	2,000		
89	551	5516423005458	<i>Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526</i>	ks	2,000		
90	721	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	2,000		
91	642	6420134050	<i>závesné WC 2072.0 biele</i>	ks	2,000		
92	286	2866100058	<i>izolačné teleso</i>	ks	2,000		
93	642	6420133250	<i>sedátko 9272.0 biele</i>	ks	2,000		
94	721	725219401	Montáž umyvadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000		
95	642	6420136490	<i>umývadlo 60 cm biele</i>	ks	3,000		
96	642	6420137250	<i>polostlp 1934.1 biely</i>	ks	3,000		
97	286	2861122856	<i>skrutka s podložkami a maticou, M 20x 90 O 160</i>	ks	3,000		
98	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000		
99	721	725410821	Demontáž žlabu dvojitého na konzolách dĺžky 1000 4 batérie, -0,06100t	súb.	2,000		
100	721	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000		
101	721	725539105	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 200 L	súb.	1,000		
102	541	5413000220	<i>akumulačný elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 200L.</i>	ks	1,000		
103	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	8,000		
104	551	5514014300	<i>Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm</i>	ks	8,000		
105	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	9,000		
106	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000		
107	551	5514641250	<i>umývadlová stojanková</i>	ks	3,000		
108	721	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	8,000		
109	721	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	8,000		
110	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000		
111	551	5514360700	<i>Sprchová batéria so sprch.súpravou</i>	ks	4,000		
112	721	725860820	Demontáž jednoduchnej zápachovej uzavierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	3,000		
113	721	725860822	Demontáž zápachovej uzavierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	8,000		

## ZADANIE

**Stavba:** ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvigni

**Objekt:**

**Objednávateľ:** Mesto Pezinok

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Miklovič

**Miesto:** Fándlyho 11, Pezinok

**Dátum:** 3/24/2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	721	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,000		
115	721	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 32	ks	3,000		
116	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105	ks	3,000		
117	721	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000		
118	551	5516292100	Lievik so sífónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	1,000		
119	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,413		
<b>733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>							
120	731	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2, 6	m	11,000		
121	731	733122122	Potrubie z rúrok hladkých prípojky na stúpacie potrubie G 1/2/ 15	ks	4,000		
122	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	11,000		
123	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,018		
<b>734 Ústredné kúrenie, armatúry.</b>							
124	731	734211111	Ventil odvdzušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000		
125	731	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicoou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	1,000		
126	731	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2	ks	1,000		
127	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,001		
<b>735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>							
128	731	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm., -0,03749t	ks	9,000		
129	731	735159310	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm	ks	9,000		
130	731	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000		
131	484	4845500945	Vykurovací rebrík radiátor ocel.rebrík 600 x 1820	ks	1,000		
132	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,014		
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
133	764	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 300 mm	m	12,180		
134	194	1942081400	Parapet z hliníka 300x2	m	12,180		
135	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,039		
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
136	766	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	11,000		
137	611	6117103121	Dvere vnútorné, laminátované s hydrofóbnou úpravou, DTD, š.60 s vetracou hliníkovou mrieškou, 80, 90cm/STN,	ks	11,000		
138	549	5491631000	Dverné kovanie	ks	11,000		

## ZADANIE

**Stavba:** ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvicni

**Objekt:**

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Miklovič

Miesto: Fándlyho 11, Pezinok

Dátum: 3/24/2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,066		
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
140	767	767591220	Montáž vzduchotechnickej mriežky so zhotovením prestupu	ks	4,000		
141	634	6348540226	Vetracie okno plastové 1x1 tvrárnica 19x19x8	ks	4,000		
142	767	767662110	Montáž mreží pevných	ks	15,000		
143	553	5535923011550	Oceľová mreža pre okno, 87x83 cm	ks	14,000		
144	553	5535923011545	Oceľová mreža pre svetlík, 1444x52 cm	ks	1,000		
145	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,018		
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							
146	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu s povrch. úpravou protišmykovou	m2	30,640		
147	597	5976498290	Dlaždice keramické protišmykové - gres	m2	33,743		
148	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,555		
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>							
149	771	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	119,281		
150	597	5976498080	Obklady keramické	m2	121,667		
151	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	17,200		
152	562	5624900030	Rohový profil - fabion 30x30 mm	m	17,372		
153	771	781493112	Montáž dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	2,000		
154	551	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	2,000		
155	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,825		
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							
156	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	10,400		
157	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	10,400		
158	783	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	20,000		
159	783	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	20,000		
160	783	783421710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základný - 35µm	ks	20,000		
161	783	783601813	Odstránenie starých náterov zo zárubní oškrabaním s obrúsením	m2	5,760		
162	783	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	53,980		
163	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	115,040		
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							
164	784	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	176,875		
165	784	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	90,281		

# ZADANIE

Stavba: ZŠ rekonštrukcia šatni pri telocvični

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Pezínok

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Miklovič

Miesto: Fándlyho 11, Pezínok

Dátum: 3/24/2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
166	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,777		
167	784	784496601	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášanéna hrubozrný podklad do výšky 5, 00 m	m2	176,875		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

168	921	210961101	Demontáž-spínač nástenný jedнопólový pre prostredie obyčajné	ks	9,000		
169	921	210961656	Demontáž zásuvky TX vrátane krytu	ks	2,000		
170	921	210962002	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	11,000		
171	921	210965116	Demontáž-elektrický zvonček vodotesný	ks	1,000		
172	R		krabica prístrojová pod om KO68	ks	22,000		
173	Pol		Svorka	ks	80,000		
174	R		Vysekanie káblovej drážka pre kábel do D 29 mm	m	120,000		
175	Pol		Sádra na elektroinštalačné práce	kg	25,000		
176	R		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000		
177	Pol		Spínač č. 1	ks	2,000		
178	R		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5-6	ks	6,000		
179	Pol		Spínač č. 5	ks	1,000		
180	R		plastový žlab 40/20	m	25,000		
181	Pol		Jednorámček	ks	12,000		
182	Pol		Dvojrámček	ks	5,000		
183	Pol		PVC lišta 40/20	m	25,000		
184	Pol		Zásuvka	ks	10,000		
185	R		šporákový vypínač pod omietku s tlejivkou 400/32A	ks	1,000		
186	Pol		Ekvipotenciálna prípojnica (krabica +svorkovnica)	ks	1,000		
187	R		Montáž rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000		
188	Pol		Rozvádzač (RŠ)	ks	1,000		
189	R		Svietidlo žiarovkové stropné/nást s komp. Zdr 23W,IP54	ks	7,000		
190	R		Svietidložiarovkové stropné, prisadené 2x36W s EVG IP54	ks	7,000		
191	Pol		Svietidlo stropné, montáž	ks	22,000		
192	Pol		Svorka pospájania	kus	1,000		
193	Pol		Vodič 1-CHKE-R-J 4 z/ž	m	10,000		
194	Pol		Kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	100,000		
195	R		Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x2,5 mm2 pevne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHHX FE180/E30	m	170,000		
196	Pol		Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	70,000		
197	R		Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x6 mm2 pevne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHHX FE180/E30	m	25,000		
198	Pol		Kábel 1-CHKE-R-J 5x4mm2		25,000		
199	R		Mimostavenisková doprava	%			
200	R		Podružný materiál	%			
201	R	HZS000111	Lešenie	ks	1,000		
202	R	HZS000114	Revízia	hod	7,000		

**Celkom**