

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>„Oprava dvoru ZOS Pezinok, “</b>	JKSO		
Názov objektu	<b>SO-01 – Spevnená betónová plocha“</b>	EČO		
		Miesto	Pezinok, Komenského	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Pezinok			
Projektant	Ing. Andrej Farkaš			
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo		Dňa	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady - EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			0,00
		24	DPH 20,00 % z 6 095,70
			0,00
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>0,00</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

„Oprava dvoru ZOS Pezinok,“  
SO-01 – Spevnená betónová plocha“

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5

### HSV Práce a dodávky HSV

- 1 Zemné práce
- 5 Komunikácie
- 6 Upravy povrchov, podlahy,  
osadenie
- 9 Ostatné konštrukcie a práce-  
búranie
- 99 Presun hmôt HSV

### PSV Práce a dodávky PSV

- 711 Izolácie proti vode a vlhkosti
- Celkom

# ZADANIE

**Stavba:** „Oprava dvoru ZOS Pezinok,“  
**Objekt:** SO-01 – Spevnená betónová plocha“

**Objednávateľ:** Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok  
**Zhotoviteľ:**  
**Miesto:** Pezinok, Komenského 23 Pezinok

**Spracoval:**  
**Dátum:**

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				
1		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,000		
2		122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	34,000		
3	232	181006115	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,30 do 0,40 m	m2	41,680		
		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
4	221	571901111	Posyp podkladu alebo krytu s rozprestr. zhutnením, kamen. drveným alebo ťaženým, hr. do 150 mm	m2	135,592		
5	583	5834415400	Strkodrva 16-22	m3	20,340		
6	221	582126111	Kryt cementonbetónový vystužený v spade hr.100 mm rotačne hladeny	m2	135,592		
7	011	273362422	Výstuž zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	149,151		
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
8	011	634920011	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm	m	135,592		
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
9	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	44,280		
10	592	5921954670	OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ 500x150x50 mm	ks	90,000		
11	011	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	2,006		
12	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón alebo liaty asfalt hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,400		
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,880		
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	403,920		
15	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,880		
16	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	44,880		
17	013	979089212	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	44,880		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
18	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,967		

**Celkom**

