

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Spevnená plocha na ulici L.Novomeského</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO-01 Spevnená plocha</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant	R-Project Invest s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		29.01.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 21 094,01 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpochy</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spevnená plocha na ulici L.Novomeského  
Objekt: SO-01 Spevnená plocha

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto:

Spracoval:  
Dátum: 29. 1. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

### HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce					
2	Zakladanie					
4	Vodorovné konštrukcie					
5	Komunikácie					
8	Rúrové vedenie					
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
99	Presun hmôt HSV					

**Celkom**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Spevnená plocha na ulici L.Novomeského

Objekt: SO-01 Spevnená plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 1. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	193,500		
		193,50 "výkop"		193,500		
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,300		
		7,00*0,60*1,50 "výkop pre potrubie DN 200"		6,300		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	197,270		
		193,50 "výkop"		193,500		
		3,77 "potrubie DN 200"		3,770		
		Súčet		197,270		
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	394,540		
		197,27*2 "výkop"		394,540		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	197,270		
		197,27 "výkop"		197,270		
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,770		
		7,00*0,60*1,50 "výkop pre potrubie DN 200"		6,300		
		-(7,00*0,60*0,15 )"podklad pod potrubie DN 200"		-0,630		
		-(7,00*0,60*0,40) "obsyp potrubia DN 200"		-1,680		
		-(7,00*3,14*(0,1)^2) "odpočet potrubia"		-0,220		
		Súčet		3,770		
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,460		
		7,00*0,60*0,40 "obsyp potrubia DN 200"		1,680		
		-(7,00*3,14*(0,1)^2) "odpočet potrubia"		-0,220		
		Súčet		1,460		
8	5833180000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	2,463		
		7,00*0,60*0,40 "výkop pre potrubie DN 200"		1,680		
		-(7,00*3,14*(0,1)^2) "odpočet potrubia"		-0,220		
		Medzisúčet		1,460		
		1,460*1,67*1,01		2,463		
9	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr. 0-63	m3	16,000		
		2,00*0,50*16,00 "pozdĺžna drenáž"		16,000		
10	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	8,038		
		2*3,14*0,08*16,00 "pozdĺžna drenáž"		8,038		
11	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	9,244		
		2*3,14*0,08*1,15*16,00		9,244		

### 2 Zakladanie

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Spevnená plocha na ulici L.Novomeského

Objekt: SO-01 Spevnená plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 1. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	16,000		

### 4 Vodorovné konštrukcie

13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 7,00*0,60*0,15 "výkop pre potrubie DN 200"	m3	0,630 0,630		
----	-----------	--	----	----------------	--	--

### 5 Komunikácie

14	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 190 mm 1. vrstva fr. 0-63, 2. vrstva fr. 0-32 387,00*2 "bet.dlažba drenážna sivá"	m2	774,000 774,000		
15	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 vrátane podsypu hr. 40 mm, fr. 4-8 387,00 "bet.dlažba drenážna sivá"	m2	387,000 387,000		
16	5922916600	SIKO 20 sivá hrúbky 8 cm 387,00*1,01	m2	390,870 390,870		

### 8 Rúrové vedenie

17	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	7,000		
18	2861104701	Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 200x5,9 x6000SN8 ) 7,00/6,0*1,093	ks	1,275 1,275		
19	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000		
20	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,prstenec 1,00*1,01	ks	1,010 1,010		
21	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno 1,00*1,01	ks	1,010 1,010		
22	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž 1,00*1,01	ks	1,010 1,010		
23	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skruž 1,00*1,01	ks	1,010 1,010		
24	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 150 kg	ks	1,000		
25	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500	ks	1,000		
26	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	53,322		
27	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 53,322*14	t	746,512 746,512		
28	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku	t	53,322		
29	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	53,322		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Spevnená plocha na ulici L.Novomeského

Objekt: SO-01 Spevnená plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 1. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
30	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm (V6b, V10a, E15)	m2	48,500		
31	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt (IP12, E8c)	ks	2,000		
32	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam	ks	1,000		
33	4044633101	Dopravné značky štandardné	ks	2,000		

**99**

### Presun hmôt HSV

34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	419,560		
----	-----------	--	---	---------	--	--

**Celkom**