

Príloha číslo 1 „Výkaz - výmer“

Zariadenia:

- Vonkajšia otočná HD IP kamera
- Vonkajšia HD statická IP kamera
- Konzola kamery, inštalačný materiál
- PtP prepoj 5150 - 5875 MHz, AP/Client, 19dBi, 400Mbps, 2x
- Stožiar bezdrôtového prenosu na streche budovy, 2x
- Priemyselný POE switch, 2x
- Rozvádzač kamery vrátane držiaka na stĺp
- El. podružný rozvádzač
- Elektrický istič kamery
- Kombinovaný zvodič prepätia B+C,
- Prepäťová ochrana D,
- Prepäťová ochrana Ethernet
- Prúdový chránič
- Jednofázový elektromer
- Elektrický kábel 3Cx2,5mm,
- Chránička el. kábla
- Dátový kábel Cat.5e FTP

Práce:

- Inštalácia zariadení kamerového systému.
- Inštalácia bezdrôtového systému na novom stožiaru a stožiaru na streche MsÚ Pezinok.
- Uloženie káblovej chráničky.
- Inštalácia el. prívodu 230VAC pre kamerový systém, el. rozvádzačov a príslušenstva na stožiaru, na existujúcom stožiaru na streche MsÚ Pezinok.
- Inštalácia kabeláže zo strechy do dátového rozdávača technickej miestnosti kamerového systému.
- Konfigurácia kamerového systému.
- Konfigurácia bezdrôtového systému.
- Spracovanie dokumentácie konfigurácie, IP plán.
- Dopravné náklady, paušál.
- Odborná prehliadka a skúška.