

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia kotolne - Hydraulicke vyregulovanie

Objekt: Mestský úrad Pezinok

Miesto: Radničné námestie 7, Pezinok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum 06.08.2019

Projektant: Ing Jozef Šimo

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

			Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	68,000		
			Kohút plniaci a vypúšťací, PN 10, DN15	ks	68,000		
			Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/8"	ks	23,000		
			Termostatický ventil Oventrop RFV 9, DN10-priamy	ks	21,000		
			Termostatický ventil Oventrop RFV 9, DN10-rohový	ks	2,000		
			Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2"	ks	143,000		
			Termostatický ventil Oventrop RFV 9, DN15-priamy	ks	142,000		
			Termostatický ventil Oventrop RFV 9, DN15-rohový	ks	1,000		
			Kohút guľový s pákovým ovládačom IVR,s.p.a., DN 15	ks	16,000		
			Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4"	ks	42,000		
			Kohút guľový s pákovým ovládačom IVR,s.p.a., DN20	ks	42,000		
			Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1"	ks	7,000		
			Kohút guľový s pákovým ovládačom IVR,s.p.a., DN25	ks	6,000		
			Regulačný ventil OVENTROP HYDROCONRTOL VTR DN25	ks	1,000		
			Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/4"	ks	2,000		
			Kohút guľový s pákovým ovládačom IVR,s.p.a., DN32	ks	2,000		
			Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 6/4"	ks	2,000		
			Kohút guľový s pákovým ovládačom IVR,s.p.a., DN40	ks	2,000		
			Montáž termostatickej hlavice	ks	166,000		
			Termostatická hlavica Oventrop UNI XH	ks	166,000		
			Montáž ventilu závitového regulačného G 2"	ks	3,000		
			Regulačný ventil OVENTROP HYDROCONRTOL VTR DN50	ks	2,000		
			Regulačný ventil OVENTROP HYDRODROMAT DTR DN50	ks	1,000		
			Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,400		
			Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,700		

783 - Dokončovacie práce - nátery

			Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter-105µm	m	5,000		
--	--	--	--	---	-------	--	--

HZS - Cenník položiek HZS

			Skúšobná prevádzka	hod	72,000		
			Doregulovanie systému ÚK na RRV a DP nastavenie prietokov, protokol hydraulického vyregulovania	kpl	48,000		
			Vypustenie a napustenie sustavy	ks	1,000		

Spolu bez DPH:

DPH: 20%

Spolu s DPH: